

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Projeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto de extensão de redes de distribuição de baixa tensão Responsável Técnico: Nº BDI: 23,73% Data:	Planilha Referência	Data Base
	CEMIG	

REFERÊNCIAS
DE PREÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
1		Serviços Preliminares (Exemplo)				76.456,80		94.600,00
1.1	COTAÇÃO	Extensão de 0,134 km de RDC (rede de distribuição compacta) trifásica, extensão de 0,285 km de baixa tensão trifásica, instalação de 7 postes, troca de 1 poste, instalação de 1 transformador trifásico de 45kVA e instalação de 7 conjuntos de iluminação pública luminária LED 80W fixada em braço curto	Unid.	1,00	76.456,80	76.456,80	94.600,00	94.600,00
1.2	COTAÇÃO	Instalação de 2 conjuntos de iluminação pública luminária LED 80W e girar 1 conjunto de iluminação pública	Unid.	1,00	2.424,63	2.424,63	3.000,00	3.000,00
1.3	COTAÇÃO	Extensão de 0,157 km de baixa tensão trifásica, instalação de 4 postes, troca de 1 poste e instalação de 4 conjuntos de iluminação pública luminária LED 80W fixada em braço médio	Unid.	1,00	34.753,09	34.753,09	43.000,00	43.000,00
1.4	COTAÇÃO	Extensão de 0,040 km de baixa tensão trifásica, afastamento de baixa tensão em 1 postes, instalação de 1 poste e instalação de 1 conjunto de iluminação pública luminária LED 80W fixada em braço curto	Unid.	1,00	13.739,59	13.739,59	17.000,00	17.000,00
1.5	COTAÇÃO	Extensão de 0,053 km de baixa tensão trifásica, instalação de 2 postes e instalação de 2 conjuntos de iluminação pública luminária LED 80W fixada em braço curto	Unid.	1,00	17.780,65	17.780,65	22.000,00	22.000,00
1.6	COTAÇÃO	Extensão de 0,074 km de baixa tensão trifásica, instalação de 2 postes e instalação de 6 conjuntos de iluminação pública luminária LED 80W fixada em braço curto	Unid.	1,00	20.851,85	20.851,85	25.800,00	25.800,00
1.7	COTAÇÃO	Instalação de rede interna aérea de BT (baixa tensão) para iluminação do campo de futebol com 16 (dezesseis) refletores de LED de 220w com foco direcionado, fixados em 4 (quatro) postes de 15 metros	Unid.	1,00	77.749,94	77.749,94	96.200,00	96.200,00
1.8	COTAÇÃO	Extensão de 0,040 km de baixa tensão trifásica, instalação de 1 poste e instalação de 2 conjuntos de iluminação pública luminária LED 80W fixada em braço curto	Unid.	1,00	13.109,19	13.109,19	16.220,00	16.220,00
2		Iluminação				-		-
2.1					-	-		-
2.2					-	-		-
						-		-
TOTAL					S/ BDI	256.865,76	C/ BDI	317.820,00